



**A Könyvszerkezetes Házépítők Egyesülete tagja**

**Doboka Kereskedelmi és Vállalkozási KFT.**

Hódmezővásárhely, Fári u. 28. Tel./fax: 06-62-242-924

[www.doboka01.hu](http://www.doboka01.hu)



## Általános fal – földem –és tetőpanel árajálat PREMIUM

sorsz.	Leírás	Mennyiség	Egységár nettó Ft.	Érték nettó Ft.
1.	<b>Külső teherhordó fal PREMIUM</b> 40mm Steico PROTECT Dry homlokz. hőszigetelés, 6x20cm KVH váz, közte 20cm Isover Akuplat, 12mm OSB 3, Alu párazáró fólia, 1rtg. 15mm RF tűzgátló gipszkarton	1 m <sup>2</sup>	29 000.-	29 000.-
2.	<b>Belső teherhordó fal</b> 1rtg. 15 mm RF tűzgátló gipszkarton, 6x14cm KVH váz, közte 15cm Isover Akuplat, Alu párazáró fólia szükséges helyeken, 1rtg. 15 mm RF tűzgátló gipszkarton	1 m <sup>2</sup>	20 900.-	20 900.-
3.	<b>Belső térelválasztó fal</b> 1rtg. 15mm RF tűzgátló gipszkarton, 6 x 10cm KVH váz, 10cm Isover Akuplat, Alu párazáró fólia szükséges helyeken, 1rtg. 15mm RF tűzgátló gipszkarton	1 m <sup>2</sup>	16 900.-	16 900.-
4.	<b>Közbenő pallóvázas földempanel</b> 12mm OSB, 10/20cm v. 8/20cm KVH gerenda, 20cm ISOVER Akuplat hang/hőszigetelés, technológiai építő fólia, gk. lécezés, 15mm RF gipszkarton biztosítása <i>(az ár a helyszíni felrögzítést nem tartalmazza).</i>	1 m <sup>2</sup>	27 900.-	27 900.-
5.	<b>Záró pallóvázas földempanel</b> 12mm OSB, 6x20cm KVH gerenda, 20cm Isover Akuplat hőszigetelés, Alu párazáró fólia, gk. lécezés, 15mm RF gipszkarton biztosítása <i>(az ár a helyszíni felrögzítést nem tartalmazza).</i>	1 m <sup>2</sup>	26 300.-	26 300.-
6.	<b>Nyeregtető tetőpanel, csüngő ereszkial.</b> KVH 8x16 cm vagy 7,5x15 cm szarufa, 5x5cm ellenléc, 3x5 lécezés, mastermax 3 Top tetőfólia, szarufa végek kialakítása látszó, Milesi XGT lazúrral kezelve <i>(egyéb tetőelemeket statika szerint, de az ár nem tartalmazza).</i>	1 m <sup>2</sup>	14 900.-	14 900.-
7.	<b>Ø20-as gégecső beépítése</b> (elektromos kábelek köpenycsöveként)	1 fm	999.-	999.-
8.	<b>elektromos szerelvény dobozok beépítése</b>	db	880.-	880.-



**A Könyvszerkezetes Házépítők Egyesülete tagja**

**Doboka Kereskedelmi és Vállalkozási KFT.**

Hódmezővásárhely, Fári u. 28. Tel./fax: 06-62-242-924

[www.doboka01.hu](http://www.doboka01.hu)



<i>Az előző oldal folytatása!</i>				
<b>sorsz.</b>	<b>Leírás</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár nettó Ft.</b>	<b>Érték nettó Ft.</b>
9.	<b>Fuvardíj</b> A Vevő szállítási lehívása alapján a kivitelezés helyszínétől függően külön ajánlat szerint. A szállítási díj nem tartalmazza a lerakódás-daruzás költségét. Az épület mérete fontos árbeható tényező!	db	-	-
10.	<b>Helyszíni összeszerelés díja telephely 100km körzetében</b>	m2	939.-	939.-
11.	<b>Helyszíni összeszerelés díja telephely 100km körzetében túl</b>	m2	1 050.-	1 050.-
12.	<b>Összeszerelési kötőelemek, egyéb segédanyagok</b> (Figyelem! Amennyiben Megrendelő állítja össze az épületet, azt csak a Gyártó által biztosított kötőelemekkel végezheti el, melynek költsége külön egyeztetés szerinti.)	m2	299.-	299.-
13.	<b>Daruzási költség</b> Külön megállapodás szerint. Az épület mérete fontos árbeható tényező!	db	-	-
14.	<b>Összeszerelési tanácsadás a kivitelezés helyszínén</b> (amennyiben Megrendelő kívánja az épületet összeállítani terephely 100 km körzetén belül)	óra/fő	9 000.-	9 000.-
15.	<b>Összeszerelési tanácsadás a kivitelezés helyszínén</b> (amennyiben Megrendelő kívánja az épületet összeállítani terephely 100 km körzetén túl)	óra/fő	10 900.-	10 900.-
16.	<b>Tartalék sor</b>			
17.	<b>Tartalék sor</b>			
<b>Nettó érték összesen:</b>		-	-	
<b>ÁFA (+27%):</b>		-	-	
<b>Mindösszesen bruttó ajánlati összeg:</b>		-	-	

A Falak maximum 20% nyílás áttöréssel kalkuláltak.

### **KVH: Konstruktionsvollholz (konstrukciós fa)**

A KVH olyan, a nem látszó részek szerkezeti faanyaga, amelyet a hagyományos építőfák kiváltására hoztak létre, azok feldarabolásával, majd válogatás utáni újra összeragasztásával különböző szelvényméretekben. Alacsony (12-18%) nedvességtartalmú ezért minimális a beépítés utáni deformációra és repedésre való hajlam, mérettartó, az alacsony nedvességtartama miatt nem támadják meg a gombák.



**A Könyvszerkezetes Házépítők Egyesülete tagja**

**Doboka Kereskedelmi és Vállalkozási KFT.**

Hódmezővásárhely, Fári u. 28. Tel./fax: 06-62-242-924

[www.doboka01.hu](http://www.doboka01.hu)



Az ékcsapolással ragasztásos-hossztoldásos technológiának köszönhetően jóval hosszabb elemek kialakíthatóak, mint a hagyományos gerendáknál. Nem igényel további megmunkálást, mivel felülete négy oldalon gyalult.

### **Figyelem!**

- A mennyiségek (m<sup>2</sup>, db., fm.) csak a végleges tervdokumentáció –és az Építetővel történő egyeztetés (pl. elektromos szerelvény dobozok mennyisége) alapján adhatók meg pontosan.
- A daruzási és szállítási költségek a kivitelezés helyszínének –és az épület méretének ismeretében, a helyszíni munkák megkezdése előtt legfeljebb 2 héttel adható meg, a szolgáltatók aktuális árajánlata alapján.
- A táblázat 6 pontja szerinti lécezés 28,5-34cm léctávolság között értendő.

**A falpanelek teljesítmény nyilatkozatának kiállításához szükséges dokumentumok megnevezése, azonosítási száma:**

- Európai Műszaki Értékelés: ETA 13/0433
- EK- Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány sz.: 1415-CPR-53-(C-17/2011)

### **Fizetési feltételek:**

1. megrendeléskor a vállalási ár 10% -a,
2. a gyártás megkezdése előtt 3 nappal a vállalási ár 40% -a,
3. a szállítás napját megelőző legalább 3 nappal a vállalási ár 40% -a,
4. a vállalt feladatok teljesítését követő 10 napon belül a vállalási ár 10% -a.

Az ajánlat érvényes visszavonásig, de legfeljebb 2020. szeptember 1.-ig  
Figyelem! Ez az ajánlat szerződéskötésre nem alkalmas!

**Kelt.: Hódmezővásárhely, 2020.01.01.**

Doboka KFT.

[www.doboka01.hu](http://www.doboka01.hu)

**3. oldal**